AKURIT Putztechnik

Eine Marke von sievert

Verarbeitung & Ausführung Holzbau-systeme

Fassade und Innenraum

1. FASSADE 4

1.1 Außendämmung bei Holzrahmen-, Massivholzbauweise und Bestandssanierung 6
1.2 Befestigung der Dämmplatten 10
1.3 Gewerkeübergang und Untergrundprüfung 14
1.4 Witterungsbedingte Verarbeitung von Putzsystemen 16
1.5 Putzgrundvorbereitung – Ausführung der Armierungsschicht 17
1.6 Auftragen der Oberputze 20
1.7 Auftragen der Farbbeschichtung 22
1.8 Außendämmung am Sockel 24
1.9 Fenster und Bauteilanschlüsse 26
1.9.1 Fensterbänke 27
1.9.2 Aufstockungen oder Anbauten 33

2. INNENRAUM 34

2.1 Befestigung der Dämmplatten im Innenbereich 36
2.2 Putzsysteme für HWF-Holzfaserdämmplatten und -Innendämmung 40
2.2.1 Dünnlagiges Putzsystem 41
2.2.2 Dicklagiges Putzsystem 43
2.3 Putzsysteme für Ausbauplatten 44
2.4 Anstrich im Innenbereich 46

3. CHECKLISTE ÜBERGABE PUTZFÄHIGER UNTERGRUND 48

4. WEITERFÜHRENDE LITERATUR 54

Hintergrundinformationen
Diese Broschüre gibt einen Überblick über die Verarbeitung und Ausführung von WDVS und Innenputzen im Holzbau. Planungstechnische Hinweise entnehmen Sie bitte unserer Broschüre „Holzbausysteme – Grundlagen und Planung > Fassade und Innenraum“. Der konstruktive Holzbau ist nicht Teil dieser Broschüre. Für den Beginn der Arbeiten wird ein regelkonformer Untergrund vorausgesetzt. Nicht normgerechte Untergründe werden in dieser Broschüre ebenfalls nicht behandelt. Alle Markenrechte an den Produkten STEICOprotect und STEICOprotect dry liegen bei STEICO SE.